



PROJEKTE | HISTORISCHE BAUTEN



Hölzener Dachstuhl

Alexanderkirche | Marbach a. N.
Renovierung Alexanderkirche
Marbach am Neckar

Bauherr:

Ev. Kirchengemeinde Marbach am Neckar

Architekten:

Keim und Weccard, Marbach am Neckar

Bildergalerie:**Leistungen, Beschreibung:**

Die Ertüchtigung der tragenden Bauteile der spätgotischen Kirche betraf den Turm und die hölzernen Dächer über dem Schiff und Chor der Kirche. Durch Feuchtigkeit geschädigte Sparren der Dächer wurden ebenso ersetzt wie konstruktiv fehlerhafte. Durch Vervollständigung unzureichender Verbände wurden die Aussteifung gesichert und vorhandene Schiefstellungen korrigiert. Im Turm wurden neue Zwischendecken geschaffen, bestehende ertüchtigt, zur Aufnahme neuer Glockenstühle vorbereitet. Fünf neue Glocken wurden durch Mauerwerksöffnungen eingebracht, die ausgebrochen und sorgfältig wieder geschlossen wurden. Für den Turm wurden Schwingungsberechnungen für fünf neue Glocken der Tonfolge a[°], cis', e', a' und cis'' durchgeführt. Die Schillerglocke ergänzt als c' Glocke das Geläut.